

IK/22/226/038/2021

Gdańsk, 08. października 2021 r.

REFERENCJE

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zaświadcza, że firma **SFW WYBURZENIA Sp. z o.o.** z siedzibą w Żorach, ul. Stodolna 31, zgodnie z umową nr 036/IL/2020 z dnia 25.01.2021 r., w terminie 25.01.2021 r. – 31.08..2021r. wykonała **rozbiórkę elewatora zbożowego zlokalizowanego na Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk.**

Zakres prac obejmował:

- Kompleksową rozbiórkę obiektu budowlanego Elewatora Zbożowego wraz z fundamentami bezpośrednimi oraz przylegającymi rampami, kładką stalową, wagą kolejową, przybudówkami, wiatami i przyłączami, wyposażeniem wewnętrznym i elementami zewnętrznym.
- Inwentaryzację płyty fundamentowej w postaci badania georadarem, przewiertów kontrolnych, odkrywek. Badanie wykonano celem określenia: grubości płyty, stopnia zbrojenia, obecności pali wraz z określeniem ich parametrów. Opracowanie dokumentacji po wykonanych badaniach.
- Likwidację przyłączy do budynku sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, wodomierza głównego, studni teletechnicznej.
- Wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie:
 - przestawienia rozdzielnic sieciowej do nowej lokalizacji wraz z jej wymianą,
 - ułożenie nowego zasilania do kilku urządzeń odbiorowych,
 - przełożenie dwóch kabli SN 15kV,
 - wymiana słupa oświetleniowego na nowy o wysokości 16m wraz z pracami towarzyszącymi.
- Zabezpieczenie podczas prowadzenia robót rozbiórkowych, istniejących sieci zewnętrznych zlokalizowanych w obrębie budynku niepodlegających rozbiórce.
- Wywóz poza teren portu i zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych.
- Wyrównanie wykopów i wyrównanie nierówności terenu po rozbiórce budynku do poziomu otaczającego terenu, poprzez zasyp kruszywem naturalnym i uzyskanie wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0,98$. Na powyższym zasypie na całej powierzchni terenu po rozbiórce ułożono betonowe płyty drogowe, celem uzyskania jednolitego placu utwardzonego.

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjnej kartograficznej wraz z przekazaniem do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu wniesienia zmian na mapę zasadniczą i do ewidencji gruntów i budynków. Uzyskanie dokumentów potwierdzających wniesienie zmian na mapie zasadniczej i do ewidencji gruntów i budynków.
- Prowadzenie całości procesu inwestycyjnego (pełnomocnictwo) przed organami Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Łączna kubatura budynku elewatora wyniosła: **ok. 40 600,00 m³**

Maksymalna wysokość elewatora wyniosła: **ok. 41 m.**

Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny wykonawcy gwarantują wysoki poziom wykonania usług. Wszystkie prace zostały zrealizowane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i terminowo.

Rekomendujemy Spółkę **SFW WYBURZENIA Sp. z o.o.** jako sprawdzonego i rzetelnego Wykonawcę. Potwierdzamy, że umowa została zrealizowana w sposób należyty i zgodnie z jej warunkami.

Referencje wydano na prośbę Wykonawcy.

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. INFRASTRUKTURY



Kamil Tarczewski

