



Czechowice-Dziedzice, dnia 16.09.2021r.

REFERENCJE

BUDIMEX S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Południe Rejon 7 z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103/2B niniejszym udziela referencji firmie **SFW WYBURZENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** z siedzibą w Żorach przy ul. Stodolnej 31.

Spółka wykonała dla nas jako Podwykonawca roboty rozbiórkowe na terenie czynnego zakładu **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.** dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: **„Budowa, przebudowa i remont układu torowego oraz elementów infrastruktury towarzyszącej linii kolejowych 93 Trzebinia - Zebrzydowice od km 44+950 do km 53+100, nr 139 Katowice - Zwardoń od km 40+500 do km 45+550, nr150 Most Wisła - Chybie od km 0+000 do km 4+452,45, nr 693 PODG Zabrzeg - PODG Bronów od km 0+000 do km 0+266 wraz ze stacją CZECHOWICE-DZIEDZICE oraz budowie, przebudowie i remoncie zaplecza technicznego na terenie Sekcji Eksploatacji przy ul. Barlickiego 48 w miejscowości Czechowice-Dziedzice”.**

Zakres prac obejmował:


- wykonanie projektu technologii robót rozbiórkowych
- rozbiórkę n/w obiektów wraz z fundamentami:
 - budynku administracyjno-warsztatowego (R1)
 - budynku warsztatu samochodów i magazynu (R2)
 - budynku hali magazynu OC (R3)
 - wiaty ogrodzonej (R4)
 - wiaty magazynowej (R5)
 - budynku magazynowego typu „Rybnik” (R6)
 - budynku magazynowego (R7)
 - budynku schroniska (R11)
 - ogrodzenia betonowego wzdłuż ul. Barlickiego
- odzyskanie złomu, pocięcie na długości transportowe i relokacja na wyznaczone przez Inwestora miejsce składowe
- wywóz i utylizację odpadów powstałych z rozbiórki
- uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych
- demontaż i utylizację pokrycia azbestowego z budynku hali magazynu OC wraz z formalnym zgłoszeniem do odpowiednich organów administracyjnych.

Prace zrealizowano etapowo w ramach czasowych: **25.03.2020r. ÷ 04.08.2021r.**

Łączna kubatura wyburzanych budynków wynosiła ok. **17 000 m³** .

Zasadnicze roboty rozbiórkowe zostały wykonane mechanicznie przy użyciu własnego sprzętu - wyspecjalizowanych koparek gąsienicowych wyposażonych w osprzęt wyburzeniowy, w tym nożyce do cięcia stali i betonu, szczęki tnąco-kruszące i młoty wyburzeniowe. Rozbiórka odbywała się na terenie czynnego zakładu w sposób nie zakłócający jego pracy. Roboty zostały zrealizowane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i terminowo.

Polecamy firmę **SFW WYBURZENIA** jako sprawdzonego i rzetelnego Wykonawcę.

KIEROWNIK KONTRAKTU

Grzegorz Szydlowski